

PASSO A PASSO DE MONTAGEM DO ABRIGO VISOFLEX

1º Passo: montar a Trave Fixa, usando o travessão, as duas colunas maiores e as chapas de união.

2º Passo: uma vez montada a Trave Fixa ela deve ser fixada na parede. Para esse procedimento fazer uso das cantoneiras de fixação, unindo-as nas colunas e travessão e fixando-as (através de buchas ou chumbadores) na parede.

3º Passo: quando o conjunto estiver devidamente fixado, nivelado e aprumado, inserir os braços de articulação. Para que os braços tenham o movimento de rotação a fixação deverá ser feita através de parafusos que serão colocados devidamente nas guias soldadas nas colunas.

4º Passo: concluído o terceiro passo, será montado e inserido o conjunto da Trave Móvel, que deverá ser unido através dos braços de articulação.

Observação: atentar para a posição das guias de articulação, pois elas possuem designer diferentes justamente para identificação do lado correto de montagem.

5º Passo: montada a estrutura do abrigo (trave fixa, braços de articulação e trave móvel), serão inseridos os tecidos de vedação. Para que eles fiquem estabilizados será necessário tensioná-los com um extensor de borracha de 3 ganchos e prende-los entre as colunas e as barras de fixação.

6º Passo: instalação do tecido frontal aba superior, basta prende-lo entre o travessão e a barra de fixação.

7º Passo: instalação do tecido flexível de vedação lateral e superior. Esse tecido será preso entre as colunas e travessões e barras de fixação de alumínio.

8º Passo: após o conjunto montado, certificar-se de que todos os elementos de fixação foram devidamente apertados e fazer os testes se as articulações estão funcionando corretamente e o processo estará concluído.