

## Novo procedimento

### Instalação das colunas e flanges das portas VFX 100-200-300

À partir desta data, as portas Visoflex mod. VFX 100-200-300 serão fabricadas com as colunas separadas das flanges.

O processo de montagem é praticamente igual, devendo ser instaladas as colunas niveladas e prumadas e posteriormente a instalação das flanges.

### IMPORTANTE:

Observem no desenho abaixo que existem 03 (Três) furos para a fixação das flanges.

É de extrema importância que sejam utilizados estes 03 (três) pontos de fixação e que sejam utilizados fixadores adequados à necessidade do local.

A fixação da flange se torna ainda mais importante, pois, a partir desta modificação, todo o peso do eixo do rolo, bem como, a movimentação do conjunto, estão apoiados nestas flanges.

### AVISO:

A não fixação correta destas flanges pode acarretar problemas de funcionamento no equipamento, bem como, causar danos físicos aos usuários do equipamento.

Segue na página seguinte desenho referente ao novo procedimento.

Qualquer dúvida entrem contato com o Depto. Técnico Visoflex

